

Explications du devis d'une viabilisation télécom

Retrouvez un exemple de devis présentant les travaux facturés au demandeur, en fonction des conclusions de l'étude de viabilisation

Légendes :	 Il s'agit d'un prix forfaitaire fixe	 Les quantités sont définies en fonction des m2 et des mètres linéaires, à l'issue de l'étude
	 Les prix seront déterminés à l'issue de l'étude	

Art.	Description de la prestation réalisée et/ou du matériel fourni	Explications	UdV	Prix U.H.T.	Qte Demandeur	Montant TTC
Rubrique 6.0	PRIX SPECIFIQUES TO3 - EXTENSION/MODIFICATIONS DE RESEAU					
Catégorie 6.0a	Etudes dédiées aux extensions et modifications du réseau					
6.0a2c3b1	Moins de 100ml	<i>Reprise d'étude avec changement du parcours par rapport à celui prévu sur l'étude initiale</i>	Forfait	220,00 €	1	264,00 €
6.0a1d3b1	Moins de 100ml	<i>Etude technique entre le Point d'Accès Client (PAC)* et le Point d'Accès au Réseau (PAR) si le PAR existant est hors zone au Droit du Terrain</i>	Forfait	440,00 €	1	528,00 €
6.0a3a	Etude technique entre le PAC et le PAR en supplément d'une étude de pose d'un PAR	<i>Etude technique entre le PAC et le PAR en supplément d'une étude de pose d'un PAR</i>	Forfait	160,00 €	1	192,00 €
6.0a3b	Etude technique entre le PAC et le PAR si le PAR existant est dans le Droit du Terrain	<i>Etude technique entre le PAC et le PAR si le PAR existant est dans le Droit du Terrain</i>	Forfait	350,00 €	1	420,00 €
Rubrique 6.15	FINITIONS - RÉFECTIONS - MARQUAGE AU SOL					
Catégorie 6.15a	Reconstitution de chaussée et autres travaux de finitions, toutes sujétions comprises, recette incluse (avec production de photos)					
6.15a1	Réalisation d'une finition du sol, toutes sujétions comprises, en grave calcaire 0/10 sur une épaisseur minimale de 0,10 m	<i>Type de tranchée généralement effectuée sur accotement</i>	m ²			- €
6.15a2	Réalisation d'une finition du sol, toutes sujétions comprises, en enduit bicouche (quelque soit la couleur demandée par le gestionnaire de la voirie) :	<i>Type de tranchée effectuée sur trottoir ou chaussée sans enrobé</i>				
6.15a2a	Sous trottoir		m ²			- €
6.15a2b	Sous chaussée		m ²			- €
6.15a4	Reconstitution de chaussée constituée de 11 + 10 cm EB14 assise (grave bitume GB3 0/14) et 7 cm EB10 roulement (BBSG 0/10), redécoupage de la chaussée à + 10 cm de part et d'autre de la tranchée, collage de toutes les couches, fermeture des joints	<i>Type de tranchée effectuée sur chaussée avec enrobé</i>	ml			- €
6.15a10	Plus value pour réfection en enrobé rouge :					
6.15a10a	Sous chaussée	<i>Réfection sur trottoir ou chaussée en enrobé rouge</i>	m ²			- €
6.15a10b	Sous trottoir		m ²			- €
6.15a11	Plus value pour réfection en enrobé noir :					
6.15a11a	Sous chaussée	<i>Réfection sur trottoir ou chaussée en enrobé noir</i>	m ²			- €
6.15a11b	Sous trottoir		m ²			- €
6.15a12	Plus value pour réfection en asphalte rouge	<i>Réfection sur trottoir ou chaussée en asphalte rouge ou noir</i>	m ²			- €
6.15a13	Plus value pour réfection en asphalte noir		m ²			- €
6.15a14	Plus value pour réfection en gravillons	<i>Réfection sur chemin gravillonné</i>	m ²			- €
6.15a15	Plus value pour réfection en béton désactivé :					
6.15a15a	Sous chaussée	<i>Réfection sur trottoir ou chaussée en béton désactivé (de couleur beige)</i>	m ²			- €
6.15a15b	Sous trottoir		m ²			- €
Catégorie 6.15b	Investigation complémentaire (y compris marquage réglementaire au sol)					
6.15b2	Plus value pour terrassement en méthode douce dans la zone d'incertitude d'un réseau sensible existant, pour tous les types de terrassement : trottoir, chaussée, tranchée de base, surlargeur. Nota : à n'appliquer qu'avec l'accord du maître d'oeuvre.	<i>Investigation complémentaire pour détection de réseaux sensibles ou non portés à connaissance avec terrassement en méthode douce à proximité des réseaux sensibles, potentiellement dangereux pour les intervenants</i>	ml			- €
Catégorie 6.15c	Marquage au sol de l'ensemble des réseaux souterrains existants dans l'emprise des travaux à réaliser (suivant la NF S70-003 et notamment le code couleur), le maintien pendant toute la durée du chantier, l'établissement du rapport de marquage (réalisé en 1 ou plusieurs fois), la prise de photos éventuelle, la conservation du rapport sur le lieu du chantier et la transmission à Vendée Numérique avec l'état de fin des travaux.					
Sous catégorie 6.15c2	En agglomération					
6.15c2a	Longueur comprise entre 0 et 100 ml	<i>Marquage au sol tel que décrit par catégorie 6.15c</i>	Forfait	245,15 €	1	294,18 €
Rubrique 6.16	AUTRES TRAVAUX DIVERS					
6.16g	Mise à disposition d'une équipe de 2 personnes 1h	<i>Reprise d'étude sur le parcours prévu initialement, si convention non signée au préalable</i>	Forfait	158,43 €	1	190,12 €
Rubrique 6.17	Travaux de raccordement au droit du terrain					
Sous catégorie 6.17b	Raccordement droit du terrain en sous terrain					
6.17b1	Réalisation jusqu'à une longueur de 4m de canalisation(s) comprenant l'exécution de la fouille, le remblayage et compactage des matériaux extraits ou d'apport réalisés dans le cadre de la pose de la canalisation.	<i>Forfait pour les 4 premiers mètres linéaire de génie civil dans la zone au droit du terrain*</i>	Forfait	1 320,00 €	1	1 584,00 €
6.17b2	Mètre linéaire supplémentaire	<i>ml supplémentaire au-delà de 4ml dans la zone au droit du terrain</i>	ml			- €
TOTAL						TTC
					Total Demandeur	

Lexique : ***Point d'Accès Client (PAC)**
Le PAC correspond au regard 30x30 ou 30x40 cm qui sera installé en limite de propriété sur domaine privé

***Zone au droit du terrain**
La zone au droit du terrain correspond à la zone au droit de la parcelle sur la voie publique